

Préparation du Terrain et généralités montage yourte

1. **Mise à niveau** Le Terrain destiné au montage d'une Yourte se doit d'être soigneusement préparé au préalable. Ceci entend que la terre soit mise à niveau au mieux que possible, et suffisamment en avance pour que l'endroit ainsi travaillé, a du temps de se tasser, de préférence d'entre 2-1 mois.
2. **Taille du terrain** Le plat ainsi créé se veut de comprendre une marge de manœuvre tout autour de 1m minimum en plus du diamètre de la Yourte à implanter. Exemple: Pour loger correctement une Yourte de 8m de diamètre il faut préparer un rond de 9-10 m de diamètre. Cet espace autour de la Yourte à monter est impérativement nécessaire pour permettre la manœuvre du montage des Toiles et Feutres et les futurs entretiens de la Yourte.
3. **Graviers** L'espace ainsi préparé est de préférence couvert par une couche de graviers de taille intermédiaire afin de rendre le terrain stable pour ce qu'est la pose des plots, blocs de pierre et cales qui soutiennent le plancher de la Yourte. Aussi la chape de graviers éviterait que le terrain soit sale et boueux, chose qui complique le montage car un terrain glissant peut s'avérer dangereux. En plus la terre humide va se coller sous les chaussures de l'équipe de montage et donc forcément mettre à mal le Plancher tout neuf.
4. **Chemin d'accès** Pour que les choses se passent aux mieux il est nécessaire de prévoir un accès pour les véhicules de livraison.(5t). Si un tel accès n'existe pas, il convient au client d'en faire préparer un au moment du décaissage du plat de la Yourte. Les matériaux sont lourds et encombrants, donc de prévoir ce passage d'accès est la tout première priorité. Cet accès doit également être consolidé de graviers pour permettre l'arrivée des véhicules.- Si pour raison X aucun accès aux fourgons de livraison est possible, il convient au client qu'une équipe constituée de suffisamment de personnes solides en âge de pouvoir prêter main forte soit assurée. Cette équipe est attendue dès le lever du jour et au plus tard à 8.30 (ça dépend la saison)le matin pour ne pas entraver pas leur retard le planning journalier du montage qui prévoit souvent la mise en place du plancher et de la Yourte dans la même journée.
5. **Décharger le véhicule** Aussi, il est indispensable que la veille du montage des personnes disponibles prêtent main forte pour décharger le ou les véhicules, car le fourgon sert en même temps pour loger les Instructeurs qui seront en charge de guider le montage. Pour la raison dit, le véhicule se doit donc impérativement d'être vidé le soir qui procède au montage de la Yourte.

Notion Aide au montage

Il est absolument indispensable d'entendre et comprendre que le service "Aide au montage" proposé par "Les Tentes d'Avalon" est ni plus ni moins que ce que les mots disent. C'est-à-dire une aide au montage.

Ceci comprend que Les Tentes d'Avalon envoie sur le chantier une équipe généralement formée de 2 Personnes experts de la matière. Ces experts avaient comme rôle de former les personnes présents sur place au montage de la yourte, structurer le manœuvre dans le sens de la logique qui est propre aux professionnels du métier et d'amener l'opération à but dans les meilleurs délais possible. Leur rôle se définit à "aider au montage et non pas à la monter tout seul.

Pour donner un exemple: le montage d'une Yourte de 8m diamètre nécessite 6-8 personnes.

Les enfants n'ont pas d'autorisation d'accès au lieu du montage. Il est toujours possible que à la phase initiale du montage que des perches ou d'autres éléments puissent tomber.

La qualité du montage dépend aussi de la qualité de l'équipe fournie et de leur disponibilité et faculté d'implication au moment du manœuvre. La responsabilité du résultat se veut être entendue comme partagée et ne peut être à seul chargé des animateurs présents. L'aide au montage se comprend être un **chantier participatif**.

Meteo/ Responsabilité

La date du montage, généralement fixée au préalable et de longue date, est soumise à un bilan météorologique favorable. Mais comme tout le monde le sait, la météo peut être instable et variable. Ce pour cela il convient d'observer avec plus grande attention et avec souplesse qui convient. Effectivement, mieux vaut renoncer à une date et de le reporter que d'être confronté sur place et après avoir fait des longues kilomètres de livraison à une situation tel que une journée de pluie qui rends le montage de la yourte d'évidence impossible. Le choix finale de la date du montage est à la responsabilité du acquéreur de la Yourte.

Chez " Les Tentes d'Avalon" on construit des Yourtes, mais on ne peut pas faire" la pluie et le bon temps"! Ceci dit, même si une yourte était livrée et sur place le montage s'avère comme étant compromis par une météo défavorable, le client est dans le devoir de solde la Yourte et la livraison sans insister sur le service d'aide au montage. En effet, nous ne pouvons pas rester sur place en attendant que le bon temps revienne. Dans ce cas, un lieu de stockage est nécessaire ou la yourte peut être entreposée. Le montage sera remporté.

